



Položkový rozpočet

Předmět
veřejné
zakázky
Místo
plnění
zakázky

Zateplení fasády, stropů, výměna otvorových výplní

Datum :

Administrativní budova č.p. 113 v Poleradech u Mostu -
obec Polerady

Objekt celkem:

0 Kč

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV						
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení						
1		Dozdívky zalomeného ostění a nadpraží s kotvením plynosilikát tl.100 mm	m2	57,00	0,00	0,00
2		Omítka vnitřní ostění okna a dveře váp. štuková vč. vyrovnání podkladu	m2	57,00	0,00	0,00
3		KZS zateplení stěn budov z polystyrénu EPS 70F tl.140 mm kotvení dle PD	m2	415,00	0,00	0,00
4		KZS zateplení vnějšího ostění špalet a nadpraží z polystyrénu EPS tl. 30 mm	m2	69,00	0,00	0,00
5		KZS zateplení venkovní podlahy nad vchodem ze SZ minerální vata tl. 240 mm	m2	5,00	0,00	0,00
6		Vnější tenkovrstvá omítka silikátová tenkovrstvá probarvená včetně penetrace	m2	484,00	0,00	0,00
7		Očištění povrchu a omytí stěn vodou	m2	484,00	0,00	0,00
8		Oprava odfouklých omítek do 20% po otlučení MVC	m2	415,00	0,00	0,00
9		Pamětní cedule - leštěný hliník dle OPŽP	kpl.	1,00	0,00	0,00
10		Vyrovnávací vrstva pod parapety z MC š. do 400 mm	m	50,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení						0,00
713 Zateplení stropů						
11		Vyčištění prostoru pro zateplení stropů	m2	215,00	0,00	0,00
12		Dřevěný rošt z hranolů výška roštu 200 mm,rozteč 625 mm s vyrovnáním	m2	215,00	0,00	0,00
13		Tep. izolace MV s parozábranou položená na podlahu půdy do roštu tl. 200mm	m2	215,00	0,00	0,00
14		Pojistná hydroizolace na minerální vatu	m2	215,00	0,00	0,00
15		Dřevoštěpkové desky OSB tl. 2 x 18 mm P+D kotveno na rošt	m2	215,00	0,00	0,00
713 Zateplení stropů						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
16		Čištění vnějších oken a dveří mytím	m2	89,00	0,00	0,00
17		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých špaletových nebo dveří	m2	89,00	0,00	0,00
18		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,00	0,00	0,00
19		MTŽ lešení lehkého řadového s podlahami š. 1,2 m do 1,5 m výšky do 12m	m2	550,00	0,00	0,00
20		DMTŽ lešení lehkého řadového s podlahami š. 1,2 m do 1,5 m výšky do 12 m	m2	550,00	0,00	0,00
21		Nájem lešení rovná fasáda, výška do 12 m dva měsíce	m2	550,00	0,00	0,00
22		Vyčištění budov v podlažích výšky do 4m	m2	400,00	0,00	0,00
23		Otlučení omítek vnějších MVC, očištění zdiva v rozsahu do 20%	m2	415,00	0,00	0,00
24		Sejmutí prvků na fasádě - cedule, dvířka, držáky, hromosvody, alarm	kpl.	1,00	0,00	0,00
25		Zpětná montáž prvků na fasádě - s nastavením držáků přes zateplení	kpl.	1,00	0,00	0,00
26		Revize hromosvodů	kpl.	1,00	0,00	0,00
27		Přesun hmot pro opravu a údržbu objektu, včetně vnějších pláštů do 25 m	t	20,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
HSV Celkem						0 Kč

Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

28	DMTŽ venkovních parapetů r.š. 400 mm	m	50,00	0,00	0,00
29	Oplechování parapetů TiZn plechu r.š. 400 mm včetně rohů	m	50,00	0,00	0,00
30	DMTŽ klempířských svodů	m	36,00	0,00	0,00
31	Opětovná MTŽ klempířských svodů s využitím původních svodů	m	36,00	0,00	0,00

711 Konstrukce klempířské 0,00

766-1 Plastové výplně otvorů

32	D+M plastová okna včetně žaluzií, U celek =1,2 W/m2K	m2	80,00	0,00	0,00
33	D+M vchodové dveře plastové, U celek =1,2 W/m2K	m2	9,00	0,00	0,00

766-1 Plastové výplně otvorů 0,00

766 Truhlářské konstrukce

34	Parapety vnitřní s povrchovou úpravou lamino š. do 400 mm	m2	50,00	0,00	0,00
----	---	----	-------	------	------

766 Truhlářské konstrukce 0,00

784 Malby a nátěry

35	Nátěry stávajícího podbití střechy	m2	28,00	0,00	0,00
36	Obnova vnitřních maleb	m2	80,00	0,00	0,00

784 Malby 0,00

PSV Celkem

0 Kč

Základní rozpočtové náklady bez DPH

0 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 5%

0 Kč

Cena celkem bez DPH

0 Kč

DPH 21%

0 Kč

Cena celkem včetně DPH 21%

0 Kč